

Dato: 11. november 2025**Sag:** 25/10592**Kontakt:** Jeppe Brander Christensen**Telefon:** +4579966134**Mail:** For sikker kommunikation
anvend Digital Post

NOTAT

Bilag 2. Indkomne høringsvar

I høringsperioden fra den 21/08-2025 til 16/10-2025 er der indkommet to høringsvar fra hhv. Danmarks Sportsfiskerforbund og Fiskeristyrelsen.

Høringsvarene kan ses i sin helhed herunder, samt en redegørelse for, hvordan Vejen Kommune, Teknik og Miljø forholder sig til høringsvarene:

Høringsvar fra Danmarks Sportsfiskerforbund:

"Høringsvar vedr. Vandløbsrestaurerings forslag i Lintrup Bæk systemet

Hej Jeppe

Vi har modtaget og gennemgået projektet. Vores kommentarer (høringsvar) er, at det er et rigtigt flot projekt, som vi gerne vil kvittere og rose Vejen Kommune for. Godt arbejde!

Vi ser frem til at projektet bliver realiseret. Kunne være dejligt med en orientering efter høringsfase, udbud mv. om hvornår projektet bliver gennemføres. Kan godt tænkes, at vi kigger forbi.

Vi overvejer desuden, at vi vil kigge forbi vandløbene i de kommende gydesæsoner efter, at projektet er blevet gennemført med henblik på at registrere og optælle gydegravninger. Vi kan evt. lave en gennemgang den kommende vinter, hvis projektet endnu ikke er gennemført, så vi har baseline inden udførelse.

Vi deler gerne resultaterne med Vejen Kommune, og vil gerne bidrage med den gode historie.

Venlig hilsen

Søren Rygaard Lenschow

Frivillig Danmarks Sportsfiskerforbund."

Vejen Kommunes svar:

Vejen Kommune takker for den positive respons, samt de rosende ord.

Vi ser frem til et godt samarbejde omkring overvågning af miljøtilstanden for fisk i vandløbet i forbindelse med realiseringen af restaureringsprojektet. Vi vil løbende informere Sportsfiskerforbundet om fremskridt i sagen.

Høringssvar fra Fiskeristyrelsen:

Til Vejen kommune

Tak for den fremsendte sag om restaurering af Lintrup bæk. Jeg har bedt vores biologiske rådgivere ved DTU Aqua i Silkeborg kigge på sagen. Vi har følgende bemærkninger.

Vejen Kommune ønsker at gennemføre vandplansprojekt i Trolddal Bæk, Lintrup Nørrebæk og Lintrup Sønderbæk, der alle ender i Lintrup Bæk, som udmunder i Kongeå.

Der planlægges følgende tiltag:

1. Udskiftning af røroverkørsler
2. Udlægning af gydegrus
3. Udlægning af skjulesten og stendynger
4. Udplantning af træer

DTU Aqua kan anbefale, de planlagte tiltag, der vil bidrage til at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, men gør opmærksom på nedenstående.

Gydestrygene etableres med fald på 5-10 promille. DTU Aqua anbefaler generelt, at gydestryg i type 1 vandløb etableres med 5 promille fald. Det anbefales derfor, at faldet på strygene med kraftigst fald justeres, så det tilnærmelsesvis bliver 5 promille.

DTU Aqua kan anbefale, at røroverkørsler udskiftes til større rør samt at rørene placeres i 1/3 i vandløbsbunden. Det skal her bemærkes, at det bør sikres, at rørene placeres uden betydeligt fald (maks. 2-3 promille) og med naturlig vandløbsbund inde i røret med henblik på at sikre optimal passage ved alle vandføringer.

Er der spørgsmål til ovenstående er I altid velkommen til at kontakte mig eller DTU Aqua i Silkebrorg.

Venlig hilsen

Bernt Paul Wind

Overfiskerikontrollør | Regional kontrol Kolding

+45 72 18 56 63 | +45 33 44 35 26 | bpwi@fiskeristyrelsen.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen | Eltangvej 230 | 6000 Kolding | Tlf. +45 72 18 56 00 | mail@lfst.dk | www.lfst.dk

Vejen Kommunes svar:

Vejen kommune har gennemgået strygene og ændret faldet til 5 promille, på de stryg der var projekteret med de kraftigste fald. Ændringerne er gældende for strygende der er markeret med blå i skemaet herunder.

Vandløb	Stryg nr.	Station start/slut stryg	Eksisterende bundkote start/slut stryg	Ny bund kote start/slut stryg	Promillefald ny bund
-	-	(m)	(m DVR90)	(m DVR90)	(‰)
Lintrup Nørrebæk	Stryg 1	660 – 685	34,35 / 34,11	34,55 / 34,42	5,0
Lintrup Nørrebæk	Stryg 3	1.452 – 1.477	29,37 / 29,19	29,45 / 29,32	5,0
Lintrup Nørrebæk	Stryg 4	1.585 – 1.625	28,33 / 27,88	28,41 / 28,21	5,0
Lintrup Sønderbæk (strækning)	Stryg 1	1.494 – 1.514	30,15 / 30,03	30,41 / 30,31	5,0
Lintrup Sønderbæk (strækning)	Stryg 2	1.464 – 1.484	30,39 / 30,21	30,75 / 30,65	5,0
Lintrup Sønderbæk (strækning)	Stryg 3	1.432 – 1.452	30,71 / 30,51	31,21 / 31,11	5,0
Lintrup Sønderbæk (strækning)	Stryg 4	1.385 – 1.391	31,18 / 31,10	31,33 / 31,30	5,0
Lintrup Sønderbæk (strækning)	Stryg 5	1.050 – 1.100	34,04 / 33,65	34,15 / 33,90	5,0
Lintrup Sønderbæk (strækning)	Stryg 6	975– 1.025	34,79 / 34,34	34,88 / 34,63	5,0
Lintrup Sønderbæk (strækning)	Stryg 7	900– 950	35,52 / 35,03	35,63 / 35,38	5,0
Lintrup Sønderbæk (spærring)	Stryg 1	2.570 – 2.585	24,07 / 24,05	24,30 / 24,22	5,0
Trolldal bæk	Stryg 2	1.950 – 1.970	30,13 / 29,96	30,33 / 30,23	5,0
Trolldal bæk	Stryg 3	1.918 – 1.938	30,60 / 30,28	30,73 / 30,63	5,0

Ændringerne i strygenes fald, vil ikke få nogle afstrømningsmæssige konsekvenser, for de omkringliggende arealer.

I den fremsendte myndighedsrapport er det planlagt at de røroverkørsler, som udskiftes opdimensioneres og placeres 1/3 ned i vandløbsbunden. De røroverkørsler som udskiftes, er dem som er vurderet til at være underdimensioneret. Det sikres ligeledes at rørene placeres uden betydeligt fald (maks. 2-3 promille) og med naturlig vandløbsbund inde i røret med henblik på at sikre optimal passage ved alle vandføringer.